

Võta meiega ühendust --- www.hemland.ee / Info@hemland.ee / +372 56 88 57 58

MÄRKUSED:

- Hemland Projekt OÜ jätab endale õiguse Hinnakirja muuta ning vastavalt objekti olemusele korrigeerida. Täpse ehitushinna teadasaamiseks on vaja teha hinnapäring.
- Tööde teostamine vastavalt Heale Ehitustavale ja RYL I kvaliteediklassile.
- Kõikidele töödele kehtib Ehitusseadusest tulenev garantii 2 aastat.
- Pakkumine sisaldab tööjõukulusid, vajalikke seadmeid töö teostamiseks ning materjalikulusid.
- Pärast tööde teostamist annab Töövõtja Tellijale üle täitedokumentatsiooni (ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, sertifikaadid jms).
- Lisatööd tunnitööde hinnakirja alusel - lisatööde kirjeldused - www.hemland.ee/site/et/hinnakiri/.
- Mahu suurenemisel akteeritakse teostatud tööd vastavalt reaalsetele mahtudele ning lõppsumma arvutamise aluseks on ühikhind.
- Tellija poolt vähemalt 10A elekter ja vesi kogu töötsooni ulatuses.
- Tellija poolt objekti valve, tellingud, ehitusmaterjalide transport ja tõstetööd.
- Tellija poolt ehitusjäätmete utiliseerimiseks konteiner koos äraveoga.
- Hinnakirjas mittesisalduvate asjaolude osas ja/või lepingu puudumisel lähtutakse Võlaõigusseadusest ja muudest EV-s kehtivatest seadustest.

VÄLISSEINADE HINNAKIRI - 2017 - (Ehitustööd + materjalid) - Soojapidavuse järgi

TEENUS	U-ARV	ÜHIK	HIND KM-ta	HIND KM-ga
PUITKARKASS 400MM / VAHEL VILL + VOODRILAUD - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine, kahekihilise tulekindla kipsplaadi paigaldus, 50x50 puitkarkassi ehitus, vahel 50mm vill, 50x50 puitkarkassi ehitus, vahel 50mm vill, ehituspaber, 50x200 puitkarkassi ehitus, vahel 100+100mm vill, ehituspaber, 50x50 puitkarkassi ehitus, vahel 50mm vill, 50x50 puitkarkassi ehitus, vahel 50mm vill, 20mm tuuletõkkeplaadi paigaldus koos vuukide teipimise ja mastiksiga tihendamisega, 22x100 tuulutusliistu paigaldus, Raitwood UTVK voodrilaua paigaldus koos viimistlemisega)	0,096	m2	176,00 €	211,20 €
AEROC 375 + 200MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 200mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,104	m2	179,67 €	215,60 €
PUITKARKASS 350MM / VAHEL VILL + VOODRILAUD - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine, kahekihilise tulekindla kipsplaadi paigaldus, 50x50 puitkarkassi ehitus, vahel 50mm vill, 50x50 puitkarkassi ehitus, vahel 50mm vill, ehituspaber, 50x200 puitkarkassi ehitus, vahel 100+100mm vill, ehituspaber, 50x50 puitkarkassi ehitus, vahel 50mm vill, 20mm tuuletõkkeplaadi paigaldus koos vuukide teipimise ja mastiksiga tihendamisega, 22x100 tuulutusliistu paigaldus, Raitwood UTVK voodrilaua paigaldus koos viimistlemisega)	0,109	m2	164,70 €	197,64 €

AEROC 300 + 200MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 200mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,113	m2	170,63 €	204,76 €
AEROC 250 + 200MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 200mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,119	m2	159,33 €	191,20 €
AEROC 375 + 150MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 150mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,122	m2	174,59 €	209,50 €
PUITKARKASS 300MM / VAHEL VILL + VOODRILAUD - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine, kahekihilise tulekindla kipsplaadi paigaldus, 50x50 puitkarkassi ehitus, vahel 50mm vill, ehituspaber, 50x200 puitkarkassi ehitus, vahel 100+100mm vill, ehituspaber, 50x50 puitkarkassi ehitus, vahel 50mm vill, 20mm tuuletõkkeplaadi paigaldus koos vuukide teipimise ja mastiksiga tihendamisega, 22x100 tuulutusliistu paigaldus, Raitwood UTVK voodrilaua paigaldus koos viimistlemisega)	0,123	m2	153,12 €	183,74 €
AEROC 200 + 200MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 200mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,127	m2	152,32 €	182,79 €
AEROC 300 + 150MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 150mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,134	m2	160,18 €	192,21 €
FIBO 300 + 200MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, FIBO ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 200mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,143	m2	166,68 €	200,01 €
AEROC 250 + 150MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 150mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,144	m2	159,33 €	191,20 €
PUITKARKASS 250MM / VAHEL VILL + VOODRILAUD - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine, kahekihilise tulekindla kipsplaadi paigaldus, 50x50 puitkarkassi ehitus, vahel 50mm vill, ehituspaber, 50x200 puitkarkassi ehitus, vahel 100+100mm vill, 20mm tuuletõkkeplaadi paigaldus koos vuukide teipimise ja mastiksiga tihendamisega, 22x100 tuulutusliistu paigaldus, Raitwood UTVK voodrilaua paigaldus koos viimistlemisega)	0,144	m2	136,73 €	164,08 €
FIBO 250 + 200MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, FIBO ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 200mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,147	m2	161,59 €	193,91 €

FIBO 300 + PUITKARKASS / VAHEL VILL + VOODRILAUD - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, FIBO ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 50x200 puitkarkassi ehitus, vahel 100+100mm vill, 20mm tuuletõkkeplaadi paigaldus koos vuukide teipimise ja mastiksiga tihendamisega, 22x100 tuulutusliistu paigaldus, Raitwood UTVK voodrilaua paigaldus koos viimistlemisega)	0,147	m2	189,28 €	227,13 €
AEROC 375 + 100MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 100mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,148	m2	168,94 €	202,72 €
FIBO 200 + 200MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, FIBO ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 200mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,151	m2	154,02 €	184,82 €
FIBO 250 + PUITKARKASS / VAHEL VILL + VOODRILAUD - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, FIBO ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 50x200 puitkarkassi ehitus, vahel 100+100mm vill, 20mm tuuletõkkeplaadi paigaldus koos vuukide teipimise ja mastiksiga tihendamisega, 22x100 tuulutusliistu paigaldus, Raitwood UTVK voodrilaua paigaldus koos viimistlemisega)	0,151	m2	184,76 €	221,71 €
AEROC 200 + 150MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 150mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,155	m2	147,47 €	176,96 €
FIBO 200 + PUITKARKASS / VAHEL VILL + VOODRILAUD - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, FIBO ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 50x200 puitkarkassi ehitus, vahel 100+100mm vill, ehituspaber, 50x50 puitkarkassi ehitus, vahel 50mm vill, 20mm tuuletõkkeplaadi paigaldus koos vuukide teipimise ja mastiksiga tihendamisega, 22x100 tuulutusliistu paigaldus, Raitwood UTVK voodrilaua paigaldus koos viimistlemisega)	0,156	m2	176,85 €	212,21 €
AEROC 300 + 100MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 100mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,166	m2	154,81 €	185,77 €
PUITKARKASS 200MM / VAHEL VILL + VOODRILAUD - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine, kahekihilise tulekindla kipsplaadi paigaldus, 50x200 puitkarkassi ehitus, vahel 100+100mm vill, 20mm tuuletõkkeplaadi paigaldus koos vuukide teipimise ja mastiksiga tihendamisega, 22x100 tuulutusliistu paigaldus, Raitwood UTVK voodrilaua paigaldus koos viimistlemisega)	0,173	m2	122,89 €	147,47 €
FIBO 300 + PUITKARKASS / VAHEL VILL + VOODRILAUD - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, FIBO ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 50x150 puitkarkassi ehitus, vahel 150mm vill, 20mm tuuletõkkeplaadi paigaldus koos vuukide teipimise ja mastiksiga tihendamisega, 22x100 tuulutusliistu paigaldus, Raitwood UTVK voodrilaua paigaldus koos viimistlemisega)	0,178	m2	184,76 €	221,71 €

FIBO 300 + 150MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, FIBO ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 150mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,180	m2	161,31 €	193,57 €
AEROC 250 + 100MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 100mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,181	m2	150,01 €	180,01 €
FIBO 250 + PUITKARKASS / VAHEL VILL + VOODRILAUD - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, FIBO ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 50x150 puitkarkassi ehitus, vahel 150mm vill, 20mm tuuletõkkeplaadi paigaldus koos vuukide teipimise ja mastiksiga tihendamise, 22x100 tuulutusliistu paigaldus, Raitwood UTVK voodrilaua paigaldus koos viimistlemisega)	0,184	m2	179,39 €	215,27 €
FIBO 250 + 150MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, FIBO ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 150mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,186	m2	156,51 €	187,81 €
AEROC 375 + 50MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 50mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,187	m2	168,09 €	201,71 €
FIBO 200 + PUITKARKASS / VAHEL VILL + VOODRILAUD - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, FIBO ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 50x150 puitkarkassi ehitus, vahel 150mm vill, 20mm tuuletõkkeplaadi paigaldus koos vuukide teipimise ja mastiksiga tihendamise, 22x100 tuulutusliistu paigaldus, Raitwood UTVK voodrilaua paigaldus koos viimistlemisega)	0,191	m2	170,63 €	204,76 €
FIBO 200 + 150MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, FIBO ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 150mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,192	m2	148,03 €	177,64 €
AEROC 500 + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,193	m2	156,51 €	187,81 €
AEROC 200 + 100MM VILL + KROHV - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, 100mm villa paigaldus, tüübeldamine, armeerimisvõrgu paigaldus, armeerimisseguga paigaldus, viimistluskrohvi paigaldus)	0,199	m2	141,82 €	170,18 €

Võta meiega ühendust --- www.hemland.ee / Info@hemland.ee / +372 56 88 57 58